© ALHO Systembau

designed by

syn

ARCHITEKTEN

© ALHO Systembau

Neubau Schulungsgebäude des RDKD für 200 Schüler

Das neue Schulungsgebäude des RDKD in Kreuzau-Stockheim wurde in enger Zusammenarbeit mit Planer, Bauherr und Behörden in einer Planungs- und Bauzeit von nur 13 Monaten realisiert. Der Modulbau wurde als Stahlkonstruktion mit einem hohen Vorfertigungsgrad auf der Baustelle angeliefert. So reduzierte sich die Bauzeit auf nur fünf Monate. Der in seiner Form schlichte Baukörper wird dominiert von einem zentralen Lichthof, um den herum sich alle anderen Nutzungsgbereiche anordnen. Er wird über eine Sheddach-Konstruktion in Nordausrichtung natürlich belichtet. Im Erdgeschoss befinden sich der großzügige Empfangsbereich, die Büros und der große Sitzungssaal. In den darüberliegenden Geschossen ordnen sich sieben Klassenzimmer und vier Gruppenräume für ca. 200 Schüler an. Über eine offene Treppe im Empfangsbereich erreicht man die darüberliegenden Geschosse, deren Flure sich um den Lichthof herum anordnen. Die hell verputzte Lochfassade wird in unregelmäßigen Abständen mit herausstehenden, verschieden großen Monitoren akzentuiert. Farblich setzen sich die Monitore durch eine Resopalfassade in Holzoptik ab.

Eckdaten zum Projekt:

Bauherr
Rettungsdienst Kreis Düren AöR

Standort
Marienstraße 29,
52372 Kreuzau-Stockheim

Bauvolumen
Brutto (100-700) ca. 9.000.000 €

Planung - Genehmigung
07/2020 - 02/2021 (8 Monate)
Bauzeit
02/2021 - 07/2021 (5 Monate)

Flächen

BGF	2.288 m³
NGF	1.988 m²

ARCHITEKTEN

synarchitekten

Schanzenstraße 39E1
51063 Köln

+49 221 788 796 0

info@synarchitekten.de

www.synarchitekten.de

© ALHO Systembau